13.19 **<u>מז"ח (מונע זרימה חוזרת)</u>-** במידה ויידרש ע"י גורם מוסמך לכך או שהצורך נובע מתפקודה של מערכת המים בתוך המגרש (כגון: הסנקת מים ממכונית כיבוי אש, בריכת-שחיה) יותקן במערכת המדידה מז"ח אשר ייבדק כנדרש עם הוצאת תעודה. במקרים אחרים יותקן במערכת המדידה שסתום אל חוזר מצדו של הצרכן.

13.20 **<u>חיוץ</u>-** יתוכנן פרט חיוץ במערכת המדידה כאשר צנרת המים בתוך המגרש עשויה מפלדה.

## <u>המשך מילוי תנאי הועדה.</u>

לאחר שאושרו תכניותיו של היזם בתאגיד, ישוב היזם להמשך מילוי תנאי הועדה.

היה וסיים את תנאי הועדה, וקיבל היתר בניה, יגיש היזם עותק לתאגיד, טופס 2 ( תקנה 3 ) והיתר בניה, חתומים ע"י הרשות. רק לאחר מכן יקבל את אישור התאגיד להתקנת מד-מים.

על מנת להתקין את החיבור יפנה היזם למשרדי שירות הלקוחות עם האישור, ומרכז שירות הלקוחות יקבעו מועד להתקנת מד-מים בשטח.

- **מד המים חייב להיות מותקן בכל שלבי הבניה.**
- **מומלץ למגן את מד המים כנגד, חבלות, גנבות, וכד".**
- **שימוש במים ללא מד מים הינה עבירה פלילית, יזם אשר ייתפס משתמש במים ללא מד מים ייקנס!**