

מכרז

07/01/2026
 דף מס': 001

שיקום מגדל המים-מצפה רמון
 פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01 עבודות עפר					
תת פרק 01.1 עבודות עפר					
01.1.010	חפירה סביב לקיר המגדל עד לפני פלטת היסוד הקיים. המחיר כולל את פרוק הריצוף הקיים, צנרת ותאי בטון והעברת הפסולת למקום מאושר. המחיר כולל גם החזרת החומר החפור והידוקו בשכבות בעובי 20 ס"מ לצפיפות 96% ממודיפייד	מ"ק	500.00		
01.1.020	חציבה לצד היסוד הקיים עד לתחתית היסוד הקיים	מ"ק	65.00		
סה"כ 01.1 עבודות עפר					
סה"כ 01 עבודות עפר					

07/01/2026
 דף מס': 002

שיקום מגדל המים-מצפה רמון
 פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
02.1.010	בטון רזה בעובי 5 ס"מ בהמשך לבטון הרזה שבתחתית היסוד הקיים	מ"ר	65.00		
02.1.020	בטון רזה בעובי 5 ס"מ יצוק לצד היסוד הקיים בתבנית אנכית לצד דופן החציבה	מ"ר	42.00		
02.1.030	יסוד בטון ב-30 דרגת חשיפה 3 בעובי 100 ס"מ כולל יציקה מעל ולצד היסוד הקיים	מ"ק	192.00		
02.1.040	קיר בטון ב-30 כנ"ל עגול בעובי 30 ס"מ יצוק בצמוד לקיר המגדל העגול האנכי. המחיר כולל עיבוד תפרים ועיבוד פתחים בהמשך לפתחים בקיר הקיים	מ"ק	92.00		
02.1.050	קיר בריכת המים הקונית בראש המגדל מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד, יצוק בתבנית מעוגלת בצמוד לקיר הקיים מצידו החיצוני, המחיר כולל עיבוד תפרים לפי הפרטים בתכניות וכולל ריטוט בוברטורים פנימיים וחיצוניים	מ"ק	120.00		
02.1.055	מערכת תבניות למגדל העגול האנכי ולבריכה הקונית העליונה כולל מערכת מגדלי אקרו לתמיכת התבניות	קומפ'	1.00		
02.1.060	מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	70.00		
02.1.070	עוגנים כימיים בקוטר 12 מ"מ כולל קידוח חור בקוטר 13 מ"מ והחדרה לעומק 15 ס"מ עם דבק כימי מסוג הילטי HY150 או ש"ע.	יח'	700.00		
סה"כ 02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר					

07/01/2026
 דף מס': 003

שיקום מגדל המים-מצפה רמון
 פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 05 עבודות איטום					
תת פרק 05.1 עבודות איטום					
05.1.010	איטום במריחות חמות מעל מצע בטון רזה ומעל ולצד היסוד הקיים	מ"ר	230.00		
05.1.020	עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 בהפסקות יציקה כולל משחת סיקה סוול לפי המפרט	מטר	140.00		
05.1.030	מילוי מגרעות בתפרים בסיקה פלקס פרו 3	מטר	110.00		
05.1.040	צביעת מוטות זיון חלודים גלויים בקיר בריכת המים בצד הפנימי בסיקה טופ 110 ב-2 שכבות. המדידה לפי השטח שבו המוטות גלויים	מ"ר	20.00		
סה"כ 05.1 עבודות איטום					
סה"כ 05 עבודות איטום					

מכרז (ריכוז)

07/01/2026
דף מס': 004

שיקום מגדל המים-מצפה רמון

סה"כ	
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.1 עבודות עפר סה"כ 01 עבודות עפר
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 עבודות איטום סה"כ 05 עבודות איטום

סה"כ	
	סה"כ כללי
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן